

令和6年度 月別重点目標

| 実施月 | 重点目標の項目 | 重点目標の内容 |
|-----|-----------------|---|
| 4月 | ①指差呼称の完全実施 | * 30km/h以下で走行する。 * 積み場付近では最徐行する。 * 構内踏切、横断歩道及び公道に出る所では一時停止、左右を確認する。 * 構内踏切では、ローリー車は窓を開けて動力車を確認し、動力車は踏切到達前に警笛を吹鳴する。 |
| 8月 | ②構内走行規定の遵守 | |
| 5月 | ①指差呼称の完全実施 | * パネルの緊急停止ボタンを操作できる位置で、ハッチ、パネル両方を監視する。 |
| 9月 | ②適切な監視態勢 | |
| 6月 | ①指差呼称の完全実施 | * タンク本体・配管・弁等に損傷・変形・汚れがない。 * アース、緊急レバー、消火器等に異常がない。 * 必要な表示が適切にされている。 * 検査証、点検記録、免許等の携帯に不備がない。 |
| 10月 | ②ローリー安全基準の遵守 | |
| 7月 | ①指差呼称の完全実施 | * ドロップパイプは垂直に挿入する。 * ローリーの停止位置を調整してドロップパイプの斜め差しはしない。 * ドロップパイプの移動には受缶が使用されている。 |
| 11月 | ②ドロップパイプの垂直挿入 | |
| 12月 | ①指差呼称の完全実施 | * 静電気防止用作業着、防寒着、安全靴を着用する。 * 人体除電棒を使用して、人体除電を実施する。 * ドロップパイプがタンク底面に着いていることを確認する。 |
| 1月 | ②静電気事故防止対策の実行確認 | |
| 2月 | | |
| 3月 | | |

指差呼称の完全実施（慣れや思い込みによる間違い防止のため自問自答方式で）

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| ① アース接続 | 素手で操作よいか | アース「ヨシ」 |
| ② カラбина結合 | カラбина結合よいか (ローブを引いて) | カラбина「ヨシ」 |
| ③ 残油・底弁確認 | 残油なし、底弁閉よいか | 残油、底弁「ヨシ」 |
| ④ 積込み前確認 | 油種、数量よいか | 油種、数量「ヨシ」 |
| ⑤ ドロップパイプ確認 | 垂直、着底よいか 3点確認良いか | 垂直、着底「ヨシ」 |
| ⑥ 積込み後のハッチ確認 | ハッチ閉よいか | ハッチ閉「ヨシ」 |
| ⑦ 最終一括確認 | ステージ、アース、 歯止め収納よいか | ステージ、アース、歯止め 収納「ヨシ」 |