

2023年11月20日

昭和四日市石油(株)四日市製油所
陸運安全協力会 会員各社 殿

昭和四日市石油(株)四日市製油所
製造部 操油課 西川 和博

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当製油所に於いて安全荷役にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、11月の幹事会で弊社積場の積込監視モニター（MFD）表示油種について、一部勘違いしてしまう恐れがあるため、油種間違い防止の一環として、乗務員が間違えない表示に変更する事が議論され承認されましたので変更内容の通知をおこないます。

また、積場及び周辺で実施される工事・連絡事項についても併せて通知いたしますので、ご協力をお願いします。

1. 油種表示変更について

(1) 変更日時：2023年12月1日（金）13:30～

(2) 変更：変更前 HG 変更後 **ハイオク**。

変更前 GO-50 変更後 **3軽**

※ **ハイオク**、RG、灯油、軽油、**3軽**の表示となります。

2. 今後の積場及び周辺工事について

(1) 各積場

- ① 単載・混載積場アース変更・・クリップ式アースからマグネット式アースへの変更を実施（2024年3月までに交換予定）
- ② 混載積場 P-21/P-31 ヘローリーハッチ内濃度測定器取付（2023年12月予定）
- ③ 単載・混載積場クマリン配管改造工事（2023年11月～2024年6月）※ポイント規制あり
- ④ アスファルト積場、過積載対応工事(AS60/80、AS80/100、Pro.AS、COMP-3、B10/20) ※ポイント規制あり
- ⑤ Pro.AS 配管工事（2023年12月）※出荷止め期間あり【期間わかり次第連絡します】

(2) 積場周辺

- ① 第2期セキュリティーゲート設置工事（1号道路、陸上出荷センター入口・出口、西門付近）

3. 連絡事項

- ① ローリー積込時の人体除電方法を、クリップ式アース操作時に素手で取扱い人体除電をおこなっていましたが、各ポイント昇降階段へ人体除電棒を設置しましたので、人体除電棒を素手で握り人体除電をおこなう様に変更しますので乗務員への周知徹底をお願いします。
- ② 2023年11月16日、乗務員控室の大便器入口扉が乱暴な扱いをしたことにより、破損し使用できない状況になりました。既に修理（11/26）は終了し使用できますが、皆が使用するトイレですので乱暴な使用はしない様にしてください。また、綺麗に使用する様に乗務員へ注意喚起をお願いします。

敬具