

令和8年度 月別重点目標

実施月	重点目標の項目	重点目標の内容
4月 8月	①指差呼称の完全実施 ②構内走行規定の遵守	* 30km/h以下で走行する。 * 積み場付近では最徐行する。 * 構内踏切、横断歩道及び公道に出る所では一時停止、左右を確認する。 * 構内踏切では、ローリー車は窓を開けて動力車を確認し、動力車は踏切到達前に警笛を吹鳴する。
5月 9月	①指差呼称の完全実施 ②適切な監視態勢	* パネルの緊急停止ボタンを操作できる位置で、ハッチ、パネル両方を監視する。
6月 10月	①指差呼称の完全実施 ②ローリー安全基準の遵守	* タンク本体・配管・弁等に損傷・変形・汚れがない。 * アース、緊急レバー、消火器等に異常がない。 * 必要な表示が適切にされている。 * 検査証、点検記録、免許等の携帯に不備がない。
7月 11月	①指差呼称の完全実施 ②ドロップパイプの垂直挿入	* ドロップパイプは垂直に挿入する。 * ローリーの停止位置を調整してドロップパイプの斜め差しはしない。 * ドロップパイプの移動には受缶が使用されている。
12月 1月 2月 3月	①指差呼称の完全実施 ②静電気事故防止対策の実行確認	* 静電気防止用作業着、防寒着、安全靴を着用する。 * 人体除電棒を使用して、人体除電を実施する。 * ドロップパイプがタンク底面に着いていることを確認する。

指差呼称の完全実施 (慣れや思い込みによる間違い防止のため自問自答方式で)

① アース接続と人体除電	素手で操作よいか 人体除電よいか	アース「ヨシ」 人体除電「ヨシ」
② カラビナ結合	カラビナ結合よいか (ロープを引いて)	カラビナ「ヨシ」
③ 残油・底弁確認	残油なし、底弁閉よいか	残油、底弁「ヨシ」
④ 積み前確認	油種、数量よいか	油種、数量「ヨシ」
⑤ ドロップパイプ確認	垂直、着底よいか 3点確認よいか	垂直、着底「ヨシ」 3点確認「ヨシ」
⑥ 積み後のハッチ確認	ハッチ閉よいか	ハッチ閉「ヨシ」
⑦ 最終一括確認	ステージ、アース、 歯止め収納よいか	ステージ、アース、歯止め 収納「ヨシ」